

## BẢNG BÁO GIÁ CHI PHÍ SÂN CỎ NHÂN TẠO

NỘI DUNG		2		Sân bóng đá 07 người	
DIỆN TÍCH ( m <sup>2</sup> ) - Sân 7		30	x	100	3.000
STT	Nội dung thi công	Đơn vị	K.Lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>HẠNG MỤC CƠ SỞ HẠ TẦNG SÂN</b>				<b>248.900.000</b>
1	San lấp dọn dẹp mặt bằng (theo hiện trạng xử lý)				
2	Đổ đá base B (đá 0 - 4) dày 15cm	m <sup>3</sup>	585	160.000	93.600.000
3	Máy thi công đá base	ca	6	4.000.000	24.000.000
4	Đổ móng trụ điện kt 1x1x1m	móng	10	2.000.000	20.000.000
5	Xây bó vỉa quanh sân	m	260	120.000	31.200.000
6	Cột bê tông treo đèn và treo lưới 10m (gồm v.chuyển và lắp đặt)	cột	10	4.500.000	45.000.000
7	Đá mặt (mi) tạo phẳng	m <sup>3</sup>	90	190.000	17.100.000
8	Nhân công thi công cán mặt	m <sup>2</sup>	3.000	6.000	18.000.000
9	Chi phí quản lý, triển khai (theo thực tế)	gói	1		
<b>II</b>	<b>HẠNG MỤC ĐIỆN CHIẾU SÁNG VÀ LƯỚI CHẴN</b>				<b>91.484.000</b>
1	Đèn led modul 200w - Chip Philip nguồn Done	chiếc	28	1.450.000	40.600.000
2	Đèn led modul 400w - Chip Philip nguồn Done	chiếc		2.650.000	
3	Dây điện ( dây cáp đồng ) và vật tư phụ	ht	1	9.000.000	9.000.000
4	Tủ điện điều khiển	cái	1	3.000.000	3.000.000
5	Lưới sợi 2.7mm (13,5x13,5) cm cao 8m	m <sup>2</sup>	2.144	8.500	18.224.000
6	Cáp 6mm bọc nhựa 3 tầng	m	860	6.000	5.160.000
7	Khung thành kích thước 3.6 m x2.2m x 1m	bộ	1	8.000.000	8.000.000
8	Cửa ra vào sân kích thước 1m x 2m	cửa	1	1.500.000	1.500.000
9	Nhân công thi công lắp đặt lưới + điện	ht	1	6.000.000	6.000.000
<b>III</b>	<b>HẠNG MỤC CỎ NHÂN TẠO</b>			200.000	<b>600.000.000</b>
1	Cỏ nhân tạo TSL-S883813 (sợi cỏ cao 50mm - 109.200 sợi/m <sup>2</sup> , Dtex 8800) - <i>Phù hợp khai thác kinh doanh khoảng 6 -7 năm</i>	m <sup>2</sup>	3.000	145.000	435.000.000
2	Vật tư keo bịt, cỏ trắng 8cm làm đường line	m <sup>2</sup>	3.000		
3	<i>Cát đen sàng sạch (chủ đầu tư cung cấp)</i>	m <sup>3</sup>	90		
4	Hạt cao su đen tiêu chuẩn loại hạt ( 1- 3 mm ) (5kg/m <sup>2</sup> )	kg	15.000	55.000	165.000.000
5	Nhân công thi công lắp đặt	m <sup>2</sup>	3.000		
6	Vận chuyển vật tư cỏ (theo địa chỉ nhận hàng)	ch	1		
<b>IV</b>	<b>TỔNG CỘNG (V = I + II + III + IV)</b>			<b>313.461</b>	<b>940.384.000</b>

**(\*) Ghi chú**

- Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT
- Báo giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển
- Đơn giá và khối lượng phần cơ sở hạ tầng là tạm tính; nguyên vật liệu tính theo đơn giá thực tế tại địa phương
- Báo giá có hiệu lực trong 20 ngày.
- Nếu chủ đầu tư không thi công hạng mục nào vui lòng bỏ qua chi phí hạng mục đó.